

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	76	10	1,620	1,000	123,120
2	108	10	1,600	0,987	172,800
3	8	12	1,400	1,243	11,200
4	10	10	1,370	0,845	13,700
5	6	12	1,770	1,572	10,620
6	4	12	6,600	5,861	26,400
7	10	10	6,600	4,072	66,000
8	8	14	6,600	7,986	52,800
9	66	10	2,980	1,839	196,680
10	9	12	3,040	2,700	27,360
11	7	14	0,240	0,290	1,680
12	4	12	7,100	6,305	28,400
13	7	14	7,500	9,075	52,500
14	10	10	7,100	4,381	71,000
15	10	10	1,320	0,814	13,200
16	4	12	1,720	1,527	6,880
17	54	10	2,960	1,826	159,840
18	6	12	3,020	2,682	18,120
19	87	8	1,840	0,727	160,080
20	4	20	3,200	7,904	12,800
21	12	12	1,410	1,252	16,920
22	150	8	0,860	0,340	129,000
23	9	12	1,660	1,474	14,940
24	6	12	7,700	6,838	46,200
25	6	12	3,650	3,241	21,900
26	2	20	5,000	12,350	10,000
27	2	20	9,800	24,206	19,600
28	12	12	10,000	8,880	120,000
29	2	20	8,500	20,995	17,000
30	2	20	5,900	14,573	11,800
31	12	12	3,900	3,463	46,800
32	2	20	11,600	28,652	23,200
33	6	16	11,600	18,328	69,600
34	4	14	7,000	8,470	28,000
35	6	12	7,000	6,216	42,000
36	6	12	11,600	10,301	69,600
37	8	14	3,270	3,957	26,160
38	16	12	1,470	1,305	23,520
39	328	8	1,780	0,703	583,840
40	8	14	1,660	2,009	13,280
41	2	14	10,050	12,161	20,100
42	2	14	9,150	11,072	18,300
43	2	14	6,300	7,623	12,600
44	2	14	7,750	9,377	15,500

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

RUNDSTAHL-STÜCKLISTE B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
45	2	14	6,050	7,321	12,100
46	4	12	12,000	10,656	48,000
47	4	12	6,900	6,127	27,600
48	2	14	5,000	6,050	10,000
49	2	20	4,000	9,880	8,000
50	2	20	10,900	26,923	21,800
51	2	20	6,400	15,808	12,800
52	2	20	8,100	20,007	16,200
53	6	12	6,350	5,639	38,100
54	4	14	3,170	3,836	12,680
55	6	12	7,700	6,838	46,200
56	2	8	1,080	0,427	2,160
57	4	8	1,950	0,770	7,800
58	11	8	0,860	0,340	9,460
59	6	12	3,350	2,975	20,100

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
8	0,395	892,340	352,475
10	0,617	816,340	503,682
12	0,888	710,860	631,246
14	1,210	275,700	333,598
16	1,580	69,600	109,968
20	2,470	153,200	378,404

GESAMTGEWICHT 2.309,373

(Alle Angaben gerundet!)

UNTERSTÜTZUNGSKÖRBE

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

TYP		Anzahl (Stück)		LÄNGE (m)
DBV-BS-8-B-L		23		45,000
GESAMTMENGE				
	(kg/m)	(STÜCK)	(m)	(kg)
DBV-BS-8-B-L	0,246	23	45,000	11,070
GESAMTGEWICHT				11,070

(Alle Angaben gerundet!)

BIEGELISTE Stabstahl B500














Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		76	10	1,62	123,12	75,965
2		108	10	1,60	172,80	106,618
3		8	12	1,40	11,20	9,946
4		10	10	1,37	13,70	8,453
5		6	12	1,77	10,62	9,431
6		4	12	6,60	26,40	23,443
7		10	10	6,60	66,00	40,722
8		8	14	6,60	52,80	63,888
9		66	10	2,98	196,68	121,352
10		9	12	3,04	27,36	24,296
11		7	14	0,24	1,68	2,033
12		4	12	7,10	28,40	25,219
13		7	14	7,50	52,50	63,525

BIEGELISTE Stabstahl B500












Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
14		10	10	7,10	71,00	43,807
15		10	10	1,32	13,20	8,144
16		4	12	1,72	6,88	6,109
17		54	10	2,96	159,84	98,621
18		6	12	3,02	18,12	16,091
19		87	8	1,84	160,08	63,232
20		4	20	3,20	12,80	31,616
21		12	12	1,41	16,92	15,025
22		150	8	0,86	129,00	50,955
23		9	12	1,66	14,94	13,267
24		6	12	7,70	46,20	41,026

BIEGELISTE Stabstahl B500


















Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
25		6	12	3,65	21,90	19,447
26		2	20	5,00	10,00	24,700
27		2	20	9,80	19,60	48,412
28		12	12	10,00	120,00	106,560
29		2	20	8,50	17,00	41,990
30		2	20	5,90	11,80	29,146
31		12	12	3,90	46,80	41,558
32		2	20	11,60	23,20	57,304
33		6	16	11,60	69,60	109,968
34		4	14	7,00	28,00	33,880
35		6	12	7,00	42,00	37,296
36		6	12	11,60	69,60	61,805
37		8	14	3,27	26,16	31,654
38		16	12	1,47	23,52	20,886
39		328	8	1,78	583,84	230,617
40		8	14	1,66	13,28	16,069
41		2	14	10,05	20,10	24,321

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 7

BIEGELISTE Stabstahl B500

















Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
42		2	14	9,15	18,30	22,143
43		2	14	6,30	12,60	15,246
44		2	14	7,75	15,50	18,755
45		2	14	6,05	12,10	14,641
46		4	12	12,00	48,00	42,624
47		4	12	6,90	27,60	24,509
48		2	14	5,00	10,00	12,100
49		2	20	4,00	8,00	19,760
50		2	20	10,90	21,80	53,846
51		2	20	6,40	12,80	31,616
52		2	20	8,10	16,20	40,014
53		6	12	6,35	38,10	33,833
54		4	14	3,17	12,68	15,343
55		6	12	7,70	46,20	41,026
56		2	8	1,08	2,16	0,853
57		4	8	1,95	7,80	3,081

BIEGELISTE Stabstahl B500



Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Decke über EG und Bewehrung Balken im EG

Plannr.: B17-02

Datum: 05.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
58		11	8	0,86	9,46	3,737
59		6	12	3,35	20,10	17,849

