

RUNDSTAHL-STÜCKLISTE B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	14	20	3,000	7,410	42,000
2	2	25	10,000	38,500	20,000
3	7	20	6,950	17,167	48,650
4	2	25	5,405	20,809	10,810
5	7	20	6,400	15,808	44,800
6	7	20	3,250	8,028	22,750
7	34	20	10,000	24,700	340,000
8	34	20	5,100	12,597	173,400
9	2	20	4,000	9,880	8,000
10	34	20	2,600	6,422	88,400
11	7	20	10,000	24,700	70,000
12	7	20	5,050	12,474	35,350
13	20	20	5,600	13,832	112,000
14	13	20	9,450	23,342	122,850
15	7	20	9,450	23,342	66,150
16	18	20	11,800	29,146	212,400
17	5	20	7,700	19,019	38,500
18	10	20	8,650	21,366	86,500
19	24	20	5,850	14,450	140,400
20	16	20	7,500	18,525	120,000
21	10	20	8,450	20,872	84,500
22	8	20	8,500	20,995	68,000
23	201	8	3,220	1,272	647,220
24	54	8	2,720	1,074	146,880
25	66	12	2,820	2,504	186,120
26	45	8	3,320	1,311	149,400
27	10	8	3,980	1,572	39,800
28	37	10	3,300	2,036	122,100
29	50	10	3,260	2,011	163,000
30	201	8	3,260	1,288	655,260
31	82	8	2,920	1,153	239,440
32	4	8	2,220	0,877	8,880
33	4	8	1,560	0,616	6,240
34	3	20	3,250	8,028	9,750
35	18	16	3,460	5,467	62,280
36	64	12	3,320	2,948	212,480
37	29	8	3,420	1,351	99,180
38	15	12	3,520	3,126	52,800
39	16	8	3,420	1,351	54,720
40	20	20	2,850	7,040	57,000
41	5	20	6,450	15,932	32,250
42	80	20	3,100	7,657	248,000
43	22	14	2,500	3,025	55,000
44	40	12	2,200	1,954	88,000

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

RUNDSTAHL-STÜCKLISTE B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
45	4	8	1,080	0,427	4,320
46	4	8	0,740	0,292	2,960
47	154	12	1,950	1,732	300,300
48	4	8	1,180	0,466	4,720
49	4	8	0,800	0,316	3,200
50	54	12	3,360	2,984	181,440
51	6	12	3,020	2,682	18,120
52	12	8	1,280	0,506	15,360
53	1	8	1.360,000*	537,200	1.360,000
54	14	12	2,150	1,909	30,100
55	14	12	1,350	1,199	18,900
56	12	8	0,880	0,348	10,560
57	4	8	2,880	1,138	11,520
58	4	8	1,380	0,545	5,520
59	4	8	1,720	0,679	6,880
60	12	8	1,000	0,395	12,000
61	22	12	1,900	1,687	41,800
62	4	8	1,740	0,687	6,960
63	4	8	1,660	0,656	6,640
64	28	12	2,350	2,087	65,800
65	4	8	0,940	0,371	3,760
66	4	8	2,900	1,146	11,600
67	14	12	1,550	1,376	21,700
68	14	12	2,300	2,042	32,200
69	4	8	1,780	0,703	7,120
70	34	12	3,420	3,037	116,280
71	4	8	1,100	0,435	4,400
72	12	8	0,820	0,324	9,840
73	12	12	4,080	3,623	48,960
74	14	12	2,950	2,620	41,300
75	54	8	2,000	0,790	108,000
76	60	8	1,500	0,593	90,000

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
8	0,395	3.732,380	1.474,289
10	0,617	285,100	175,907
12	0,888	1.456,300	1.293,194

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE B500

Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
14	1,210	55,000	66,550
16	1,580	62,280	98,402
20	2,470	2.271,650	5.610,979
25	3,850	30,810	118,619
GESAMTGEWICHT			8.837,940

* laufende Meter
(Alle Angaben gerundet!)

BIEGELISTE Stabstahl B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		14	20	3,00	42,00	103,740
2		2	25	10,00	20,00	77,000
3		7	20	6,95	48,65	120,166
4		2	25	5,405	10,81	41,619
5		7	20	6,40	44,80	110,656
6		7	20	3,25	22,75	56,193
7		34	20	10,00	340,00	839,800
8		34	20	5,10	173,40	428,298
9		2	20	4,00	8,00	19,760
10		34	20	2,60	88,40	218,348
11		7	20	10,00	70,00	172,900
12		7	20	5,05	35,35	87,315
13		20	20	5,60	112,00	276,640
14		13	20	9,45	122,85	303,440
15		7	20	9,45	66,15	163,391
16		18	20	11,80	212,40	524,628

BIEGELISTE Stabstahl B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
17		5	20	7,70	38,50	95,095
18		10	20	8,65	86,50	213,655
19		24	20	5,85	140,40	346,788
20		16	20	7,50	120,00	296,400
21		10	20	8,45	84,50	208,715
22		8	20	8,50	68,00	167,960
23		201	8	3,22	647,22	255,652
24		54	8	2,72	146,88	58,018
25		66	12	2,82	186,12	165,275
26		45	8	3,32	149,40	59,013
27		10	8	3,98	39,80	15,721
28		37	10	3,30	122,10	75,336

BIEGELISTE Stabstahl B500











Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
29		50	10	3,26	163,00	100,571
30		201	8	3,26	655,26	258,828
31		82	8	2,92	239,44	94,579
32		4	8	2,22	8,88	3,508
33		4	8	1,56	6,24	2,465
34		3	20	3,25	9,75	24,083
35		18	16	3,46	62,28	98,402
36		64	12	3,32	212,48	188,682
37		29	8	3,42	99,18	39,176
38		15	12	3,52	52,80	46,886

BIEGELISTE Stabstahl B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
39		16	8	3,42	54,72	21,614
40		20	20	2,85	57,00	140,790
41		5	20	6,45	32,25	79,658
42		80	20	3,10	248,00	612,560
43		22	14	2,50	55,00	66,550
44		40	12	2,20	88,00	78,144
45		4	8	1,08	4,32	1,706
46		4	8	0,74	2,96	1,169
47		154	12	1,95	300,30	266,666
48		4	8	1,18	4,72	1,864
49		4	8	0,80	3,20	1,264

BIEGELISTE Stabstahl B500











Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
50		54	12	3,36	181,44	161,119
51		6	12	3,02	18,12	16,091
52		12	8	1,28	15,36	6,067
53	LFDM 	1	8	1.360,00	1.360,00	537,200
54		14	12	2,15	30,10	26,729
55		14	12	1,35	18,90	16,783
56		12	8	0,88	10,56	4,171
57		4	8	2,88	11,52	4,550
58		4	8	1,38	5,52	2,180
59		4	8	1,72	6,88	2,718

BIEGELISTE Stabstahl B500











Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
60		12	8	1,00	12,00	4,740
61		22	12	1,90	41,80	37,118
62		4	8	1,74	6,96	2,749
63		4	8	1,66	6,64	2,623
64		28	12	2,35	65,80	58,430
65		4	8	0,94	3,76	1,485
66		4	8	2,90	11,60	4,582
67		14	12	1,55	21,70	19,270
68		14	12	2,30	32,20	28,594
69		4	8	1,78	7,12	2,812

BIEGELISTE Stabstahl B500

Projekt: Zentralkläwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Entwässerungsgebäude

Bauteil: Streifenfundamente Entwässerungsgebäude

Plannr.: B12-01

Datum: 02.04.2024

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
70		34	12	3,42	116,28	103,257
71		4	8	1,10	4,40	1,738
72		12	8	0,82	9,84	3,887
73		12	12	4,08	48,96	43,476
74		14	12	2,95	41,30	36,674
75		54	8	2,00	108,00	42,660
76		60	8	1,50	90,00	35,550

(Alle Angaben gerundet!)